


**สวชนาเขต** องค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี ตำบลสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
**ประเภทงาน** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.  
**สถานที่ก่อสร้าง** สายวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัว ตำบลสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จดรั่มที่ดิน N ๑๓.๐๑๘๓๓๑ E ๐๕๔.๗๓๕๗๕๕  
 จุดสิ้นสุด N ๑๓.๐๑๖๘๖ E ๐๕๔.๗๓๗๔๔

**เจ้าของงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี **ออกแบบและรายการ** กองช่าง **องค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี**  
**ประมาณการ** ป 5.4 จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ																																																																																													
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)																																																																																															
๑.	คอนกรีตผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๕๐ กก/ตร.ซม	๑๕๗.๕๐	ลิบ.ม	๑,๗๕๕.๕๕	๒๘๒,๘๖๒.๑๒	๓๐๖.๐๐	๔๘,๑๙๕.๐๐	๓๓๑,๐๕๗.๑๒																																																																																														
๒.	เหล็กค้ำโครงสำเร็จรูป ๒๐x๒๐ มม. ๑๕ มม.	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม	๑๘.๖๙	๑๙,๖๒๔.๕๐	๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒๔,๘๗๔.๕๐																																																																																														
๓.	ไม้แบบพร้อมคร่าวัดแบบ ๒๐%	๑๘	๔.	ตะปู	๑๙	กก.	๔๖.๗๓	๘๘๗.๘๗	-	-	๘๘๗.๘๗		๕.	เหล็ก ๑๒ มม.	๒๑	เส้น	๑๗๑.๐๒	๓,๕๙๑.๔๒	๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓,๖๙๖.๔๒		๖.	ทรายหยาบรองพื้น	๕๒.๕๐	ลิบ.ม	๓๙๗.๒๐	๒๐,๘๕๓.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๑๙๗.๕๐	๒๖,๐๕๐.๕๐		๗.	ยางมะตอย	๒๐	กก.	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		๘.	ลูกรั้งไหลทางตามสภาพ	๒๒	ลิบ.ม	๑๔๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๑๘๘.๐๐	๕,๒๕๘.๐๐		๙.	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๙๐	ตร.ม	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๕๗๐.๐๐	๑๑,๕๗๐.๐๐		<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>										<b>รวมยอดยกไป</b>																		๔๑๘,๒๔๔.๔๑										๔๑๘,๒๔๔.๔๑	
๔.	ตะปู	๑๙	กก.	๔๖.๗๓	๘๘๗.๘๗	-	-	๘๘๗.๘๗																																																																																														
๕.	เหล็ก ๑๒ มม.	๒๑	เส้น	๑๗๑.๐๒	๓,๕๙๑.๔๒	๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓,๖๙๖.๔๒																																																																																														
๖.	ทรายหยาบรองพื้น	๕๒.๕๐	ลิบ.ม	๓๙๗.๒๐	๒๐,๘๕๓.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๑๙๗.๕๐	๒๖,๐๕๐.๕๐																																																																																														
๗.	ยางมะตอย	๒๐	กก.	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐																																																																																														
๘.	ลูกรั้งไหลทางตามสภาพ	๒๒	ลิบ.ม	๑๔๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๑๘๘.๐๐	๕,๒๕๘.๐๐																																																																																														
๙.	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๙๐	ตร.ม	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๕๗๐.๐๐	๑๑,๕๗๐.๐๐																																																																																														
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>																																																																																																						
<b>รวมยอดยกไป</b>																																																																																																						
								๔๑๘,๒๔๔.๔๑																																																																																														
								๔๑๘,๒๔๔.๔๑																																																																																														

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
  
 (นายชัยวัฒน์ นวมงาม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี ตำบลสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัว ตำบลสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเริ่มต้น N ๑๓.๐๑๘๘๓๑ E ๐๙๙.๙๗๙๗๙๙

เจ้าชองงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี

ออกแบบและรายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕** จำนวน ๑ แผ่น ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๑๘,๒๙๔.๕๑	๑.๓๓๔๗	๕๕๘,๒๙๗.๕๔	
๒	ประเภทงานอาคาร				
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....๗%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖%				
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๖๑,๒๙๗.๕๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๖๑,๒๙๗.๐๐	
สรุป	ตัวหนังสือ (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๑. นายชัยวัฒน์ นวมงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ๒. นางนัฐวรรณ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ๓. นางสายชล แม้นเมฆ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ .....  
 กรรมการ .....  
 กรรมการ .....